


VERKSAMHETS
SEMINARIER **2014**

BANA



Svenska Golfbundet



Tee it forward

Teekonstruktion

- Faktorer som påverkar byggkostnaderna
 - Typ av konstruktion
 - Entreprenad eller egen regi
 - Storlek på tees
 - Val av material – egen matjord?
 - Dränering & bevattning
 - Teemarkeringar – egna eller köpta





Tee it forward

Teekonstruktion 1

- Klipp upp Tees på plana ytor och sätt ut plattor.
- Kostnad – bör rymmas inom nuvarande driftsbudgeten





Tee it forward

Teekonstruktion 2

- Jämna ut ytan med kraftig återkommande dressning med en sand/mullblandning och sätt ut plattor
- Kostnad ca 10Kr/kvm





Tee it forward

Teekonstruktion 3

- Torva av det befintliga gräset.
- Bygg upp en plan yta med 20cm Sand/mullblandning
- Lägg tillbaka grästorven
- Sätt ut teemarkeringar och ev skyltar
- Kostnad ca 50 SEK/kvm






Tee it forward

Teekonstruktion 4

- Bygg upp en plan undergrund
- Lägg på ca 20 cm lättare jord
- Så med nytt gräs
- Med teeskyltar och markeringar
- Kostnad ca 120 SEK/kvm
- Med dränering + bevattning ca 200 SEK/kvm





Tee it forward

Teekonstruktion 5

- Uppbyggd undergrund och sedan enligt USGA:s riktilinjer
- 10 cm dräneringsgrus och 30cm sand/mull
- Bevattning med 2 spridare
- Grästorv
- Kostnad ca 500 SEK/kvm

